

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 96	m ²		
			m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji wież dachowych prostych 96	m ²		
			m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji naświetli z elementów stalowych nad I kondygnacja 16*1.6	m ²		
			m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
4	KNR 4-04 0805-02	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wys. 100 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 16*1*0.25+(1.6*6*0.5*0.25)+(6*3+4.8*3+5.4*5.4*2+2.7)*2.9*0.25	m ³		
			m ³	72.930	
				RAZEM	72.930
6	KNR 4-04 0305-02	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wierćców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm 19.5*6*0.1	m ³		
			m ³	11.700	
				RAZEM	11.700
7	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 5*6	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 4.8*5.4	m ²		
			m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 96	m ²		
			m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
10	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 6*3*0.25+16*2*0.25+4.8*0.25+2.8*0.25	m ³		
			m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
11	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 108.63	m ³		
			m ³	108.630	
				RAZEM	108.630
12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 108.63	m ³		
			m ³	108.630	
				RAZEM	108.630
13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km odl do 10km 108.63	m ³		
			m ³	108.630	
				RAZEM	108.630
14	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6*4	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 24*6	szt.		
			szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
17	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.5+4.5	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - zasypianie wykopu 24	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR-W 2- 25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa 16*2	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

mgr inż. *Bogdan ANIOŁ*
 Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92
 z § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
 rozp. MGI 105 z dn. 20.02.1975 r.