

Zaburzeń nr 3

Rudy zbiornik

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III ( wykop pod zbiornik ) 3.3*3.0*3.0	m <sup>3</sup>	29.700	
				RAZEM	29.700
2	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Przekop kontrolny - lokalizacja przyłącza sanitarnego 1.5*1.0*1.2	m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III Wykop do przyłącza zbiornika 2.0*1.5*1.2	m <sup>3</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
4		Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego z osprzętem Płyta górna i wiaz pod ruch ciężki 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż sygnalizacji napełnienia 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podłożu gruntowym Warstwa wyrównawcza ( podkładowa ) pod zbiornik ) 3.5*3.0*0.1	m <sup>3</sup>	1.050	
				RAZEM	1.050
7	KNR 2-18 0912-02	Podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCV o śr.200 mm 2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Rozkucie płyt górnych starych zbiorników. 2.0*2.0*2*0.12	m <sup>3</sup>	0.960	
				RAZEM	0.960
9	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III Zасыpanie starych i nowego zbiornika 6+16.4+3.6+1.8	m <sup>3</sup>	27.800	
				RAZEM	27.800
10	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Wywóz nadmiaru 8.3	m <sup>3</sup>	8.300	
				RAZEM	8.300
11	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 8.3	m <sup>3</sup>	8.300	
				RAZEM	8.300
12		Podłączenie sygnalizacji 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Bogdan ANIOŁ  
 Upr. bud. VAN-VIII.734211-68/92  
 z § 5 ust. 1 pkt 2, 6 ust. 1 i 2,  
 § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2  
 rozcz. MGT i OS z dn. 20.02.1975 r