

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 90*1.5	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR-W 2-25 0317-04	Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie 2*1.5	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podmurówka ogrodzenia 0.15*0.3*90	m ³		
			m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 8	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (10 km) 8	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa 90*2	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
7		Opłata za składowanie gruzu 8	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000

mgr inż. Bogdan ANIOŁ
 Upr. bud. VAN-VIII-7342/168/92
 z § 5 ust. 1 pkt. 1 § 6 ust. 1 i 2,
 § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
 rozp. MGT i OS z dn. 20.02.1975 r